

## 工 事 説 明 書

### 1. 工事名

臨海東地区第6次開発事業 3-1 工区 区画道路1号線外工事

### 2. 工事目的

本工事は、苫小牧東部地域臨海東地区第6次開発事業 3-1 工区の宅地造成及び道路工事を行うもの。

### 3. 工事概要

#### 1) 宅地造成工 約 4.0ha

掘削工 2,100m<sup>3</sup> 路体盛土 16,000m<sup>3</sup>

法面整形、植生工及び付帯工他

#### 2) 道路工 道路延長約 417m、道路幅約 18.0m

掘削工 3,700m<sup>3</sup> 道路排水工（雨水枡）36箇所

アスファルト舗装工 車道 総厚 820 cm 約 4,640m<sup>2</sup>

歩道 総厚 300 cm 約 2,610m<sup>2</sup>

縁石工、道路照明設置工及び付帯工他

### 4. 工事内容

工 種	数 量	単位	摘 要
宅地造成工			
掘削	2,100	m <sup>3</sup>	
土砂運搬	11,800	m <sup>3</sup>	
路体盛土	16,000	m <sup>3</sup>	
法面整形	410	m <sup>2</sup>	
植生工	1,720	m <sup>2</sup>	播種、張芝
付帯工	1.0	式	防災小堤 400m、排水路浚渫 280m
道路工			
掘削	3,700	m <sup>3</sup>	
道路排水工	36.0	箇所	雨水枡
アスファルト舗装工	4,640	m <sup>2</sup>	車道 総厚 820 cm
アスファルト舗装工	2,610	m <sup>2</sup>	歩道 総厚 300 cm
縁石工	850	m	歩車道境界、地先境界
区画線工	810	m	外側線、中央線
道路照明設置	1.0	基	苫小牧市仕様
付帯工	1.0	式	構造物撤去、誘導員配置

以 上